САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ФИНАНСОВ И ПРАВА»

Очная форма обучения

Специальность 08.02.01

Экономическое обоснование возведения малоэтажного жилого дома в г. Боровичи

Пояснительная записка

Вариант №19

Выполнил студент
Группы 4-С-145 Филиппова Д.В.

Проверил преподаватель Воронцова Е.С.

Санкт-Петербург
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1.Краткая характеристика объекта 5
2.Ведомость объемов работ 8
3.Пояснительная записка к смете……17
4.Локальная смета на общестроительные работы (базисно-индексный метод)…….19
5.Объектная смета 21
6.Сводный сметный расчет. 22
7.Ресурсная ведомость трудозатрат. 23
8.Расчет состава бригад. 24
9.Фонд оплаты труда. 25
10.Расчет затрат,прибыли и рентабельности строительства. 26
11.Технико-экономические показатели. 27
Список литературы……28
Приложение №1. 40
Приложение №2. 41
Приложение №3. 42
Приложение №4. 45

Введение

Курсовой проект является одним из важнейших этапов изучения МДК 02.01.03 «Проектно-сметное дело». Темой курсового проекта является ‹‹Экономическое обоснование возведения малоэтажного жилого дома в городе Боровичи››.

Цели курсового проекта:

▪ углубление и систематизация полученных теоретических знаний, их применения для решения конкретных практических задач

▪ развитие навыков для осуществления технико – экономических расчетов

▪ закрепление навыков работы с методической и справочной информацией.

1.Краткая характеристика объекта

1.1 Характеристика района строительства

Расчетная температура воздуха, наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 (-32˚С);

Грунты по геологическим данным – супесь;

Глубина промерзания грунта- 1.9 м;

Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента;

По характеру рельеф – равнинный;

Климатический район 2-й, г. Боровичи;

Преобладающее направление ветра – юго-восточное;

Площадь – 45.4 км^2.

1.2 Характеристика проектируемого здания

Планировочное здание - жилое.

По долговечности здание относится к 2 степени (50-100 лет)

По огнестойкости здание относится к 1 степени, так как многослойные стены выполнены из керамического кирпича, минераловатного утеплителя, сплошного глиняного кирпича и штукатурки, перегородки из гипсобетона, перекрытия из сборных, железобетонных, многопустотных плит, т.е. из несгораемых материалов.

Освещение здания естественное, через оконные проемы.

При пожаре эвакуация людей осуществляется через главный выход и выход на террасу.

1.3 Конструктивные решения

Фундамент запроектирован сборный ленточный железобетонный из фундаментных плит и блоков.

Ширина блоков принята конструктивно:

под наружные стены – 600 мм

под внутренние стены – 400 мм

Ширина фундаментных плит составляет 1600мм и 1400 мм соответственно.

Всего запроектировано 5 типов размера фундаментных плит, 6 типов размера фундаментных блоков.

Фундаментные бетонные блоки укладываются на цементный раствор с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщина которых принята равной 20 мм.

Горизонтальная гидроизоляция выполняется по обрезу фундамента из двух слоев рубероида. Вертикальная обмазочная гидроизоляция выполняется битумной мастикой в 2 слоя, для защиты фундамента от грунтовых вод.

6.2 Стены

Наружные стены выполнены приняты четырехслойными: цементно-песчаный раствор

20мм, сплошной глиняный кирпич 380 мм, мат минераловатный 70 мм, с облицовкой с наружной стороны цементно-песчаным раствором 20 мм. Толщина 490 мм.

Внутренние стены возводятся из кирпича, толщиной 380 мм.

Над проемами здания в стенах уложены сборные железобетонные перемычки.

6.3 Перегородки

Межкомнатные перегородки в комнатах и санузлах предусмотрены гипсобетонные толщиной 120 мм. Звукоизоляция обеспечивается тщательной заделкой швов.

В санузлах гидроизоляция перегородок предусмотрена в виде облицовки керамической плиткой на всю высоту стены с покраской потолка.

6.4 Перекрытия

Элементами междуэтажного перекрытия являются многопустотные плиты марки ПК толщиной 220 мм. Плиты перекрытия опираются на наружные и внутренние продольные и поперечные стены на 120 мм.

Пустоты на концах плит заделывают раствором, это необходимо для защиты от продавливания. На наружных стенах концы плит анкеруют, а при укладке на внутренние стены, плиты крепят между собой анкерами.

6.5 Лестница

В здании запроектированы поворотные двухмаршевые деревянные лестницы с поворотом и забежными ступенями вместо лестничных площадки

Предусмотрены деревянные ограждения высотой 0,9 м. Для подъема на чердак предусмотрены приставные металлические лестницы.

Для входа в здание предусмотрена терраса длиной 8.7 м и шириной 2.5 м.

6.6 Крыша

В здании запроектирована многоскатная крыша. Основные элементы скатных крыш являются стропильные ноги, расположенные с шагом 1000 мм, по которой делают обрешетку, являющуюся основанием для мягкой кровли.

Стропильная нога сечением 100×200.

Водоотвод с крыши наружный организованный с 4 водосборными воронками, расположенными по углам здания с желобами, идущими по крыше здания и водосборными трубами.

6.7 Полы

Полы в здании идут по перекрытию.

В здании запроектированы три типа пола: паркет для жилых помещений, керамической плитки для санузла и кухни и холодный пол на чердаке.

7. Заполнение оконных и дверных проемов

Окна запроектированы одностворчатые с поворотно-откидной створкой, с двойным остеклением.

Всего запроектировано 2 вида окон.

Снаружи устраивается слив из стали покрашенный краской ПХВ.

Оконные и дверные коробки крепятся к стенам с помощью распорных дюбелей. Герметизация стыков - за счет монтажной пены.

Входная дверь в квартиру однопольная, металлическая шириной 0,97 м, без порога.

В санузлах предусмотрены глухие двери без порога шириной 0,8 м.

Межкомнатные двери шириной 0,87 м, глухие без порогов.

Всего запроектировано 3 типов дверей.

8. Наружная и внутренняя отделка.

Облицовка стен выполняется штукатурным слоем. Металлические элементы фасада окрашиваются масляной краской.

Гидроизоляция в и санузле выполнена плиткой на всю высоту (2.7м).

2.Ведомость объемов работ

Подсчеты объемов работ рекомендуется проводить по приведенным схемам, позволяющим наглядно представить ход расчетов и последовательность их выполнения, что облегчает проверку подсчетов.

1. Объемы работ подсчитываются в натуральных единицах измерения, принятых в сметных нормах и расценках. ($м^3$, $м^2$, т, шт и т.п.)

2. Подсчеты по конструктивным элементам и видам работ ведется в таком порядке, чтобы результаты ранее выполненных подсчетов могли быть использованы на последующих этапах.

3. Подсчеты по чертежам целесообразно вести в определенном порядке.

4. Формулы подсчета должны быть по возможности короткими.

Все оформляется в унифицированной форме. При подсчетах следует максимально использовать данные, имеющиеся в проектных материалах.

Подсчет объемов работ выполняется и оформляется в технологической последовательности выполнения работ.

№ п/п	Наименование работ и формула подсчета	Масса элемента, т	Масса общая, т	Объем элемента, м3	Общий объем, м3	Единица, изм.	Количество
Работы нулевого воздуха							
А. Земляные работы							
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2					1000 м3	0,1
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2					1000 м3	0,53
3	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,					1000 м3	0,21

	глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2						
Б. Устройство фундаментов и конструкций подвала							
4	Устройство основания под фундаменты: песчаного					1 м3	15,2
5	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.					100 шт.	0,16
5.1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. (ФЛ16.8-1)	0,65	0,65	0,26	0,26	100 шт.	0,01
5.2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. (ФЛ14.12-1)	1,04	5,2	0,42	2,1	100 шт.	0,05
5.3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(14.8-1)	0,685	6,85	0,27	2,7	100 шт.	0,1
6	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т					100 шт.	0,28
6.1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т(ФЛ14.24-1)	2,11	25,32	0,76	9,12	100 шт.	0,12
6.2	Укладка блоков и плит ленточных	2,15	34,4	0,86	13,6	100 шт.	0,16

	фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т(ФЛ16.24-1)						
7	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т.					100 шт.	0,4
7.1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС12.6.6-Т)	0,96	5,76	0,39	2,34	100 шт.	0,06
7.2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС8.6.6-Т)	0,78	3,12	0,27	1,08	100 шт.	0,04
7.3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС12.4.6-Т)	1,18	14,16	0,26	3,12	100 шт.	0,12
7.4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС9.4.6-Т)	0,88	15,84	0,19	3,42	100 шт.	0,18
8	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т.					100 шт.	0,54
8.1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса	2,38	66,64	0,81	22,68	100 шт.	0,28

	конструкций: до 3,5 т.(ФБС24.6.6-Т)						
8.2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т.(ФБС24.4.6-Т)	2,38	61,88	0,54	14,04	100 шт.	0,26
9	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм(монолитные участки)					100 м3	0,04
10	Устройство подстилающих слоев: песчаных					1 м3	10,96
11	Устройство подстилающих слоев: бетонных					1 м3	10,96
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой					100 м2	0,73
13	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых					100 м2	0,73
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм					100 м2	2,04
В.Гидроизоляция конструкций подвала и обратная засыпка							
15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону					100 м2	3,46
16	Гидроизоляция стен, фундаментов:					100 м2	0,89

	горизонтальная оклеечная в 2 слоя						
17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2					1000 м3	0,12
18	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2					100 м3	0,05
Работы надземного цикла							
Г.Устройство надземной части здания							
19	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м					1 м3	73,4
20	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м					1 м3	29,29
21	Укладка перемычек массой до 0,3 т.					100 шт.	0,72
21.1	Укладка перемычек массой до 0,3 т.(1ПБ 10-1)	0,02	0,2	0,008	0,08	100 шт.	0,1
21.2	Укладка перемычек массой до 0,3 т.(3ПБ 13-37)	0,085	0,765	0,034	0,306	100 шт.	0,09
21.3	Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 10-1)	0,043	0,043	0,017	0,017	100 шт.	0,01
21.4	Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 26-4)	0,109	1,308	0,044	0,528	100 шт.	0,12
21.5	Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 10-1-п)	0,043	0,043	0,017	0,017	100 шт.	0,01
22	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2(1ПК24.15)	1,1	8,8	0,44	3,52	100 шт.	0,08

23	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 15 м2(1ПК48.12)	1,8	28,8	0,72	11,52	100 шт.	0,16
24	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3			2,47	2,47	100 м3	0,05
Д.Устройство перегородок							
25	Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м					100 м2	0,23
Е.Устройство кровли							
26	Установка стропил					1 м3	4,44
27	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой					100 м2	1,5
28	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой					100 м2	1,5
29	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля					100 м2	5,04
30	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки					1 м2	5,54
31	Устройство крылец: с входной площадкой					1 м2	34,15
32	Устройство: козырьков					1 м2	34,15
Ж.Заполнение проёмов							
33	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных					100 м2	0,17

	(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых						
33.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых(Скобяные изделия)					комп л.	15
34	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2					100 м2	0,22
34.1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2(Скобяные изделия)					комп л.	11
Отделочный цикл							
К.Устройства подготовки под полы							
35	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой					100 м2	0,31
36	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых					100 м2	1,32

37	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм					100 м2	2,13
38	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм					100 м2	2,13
Л.Штукатурные работы							
39	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен					100 м2	1,9
40	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков					100 м2	1,3
41	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен					100 м2	0,08
М.Малярные работы							
42	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску					100 м2	1,9
43	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков,					100 м2	1,3

	подготовленных под окраску						
Н.Облицовочные работы							
44	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону					100 м2	0,08
45	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.					100 м2	0,08
О. Устройство чистых полов							
46	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок					100 м2	1,3
47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих					100 м2	3,07
Р.Фасадные работы							
48	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм					100 м2	1,18
48.1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм(Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М -250 (ГОСТ 9573-82))					м3	118

3.Пояснительная записка к смете

Локальная смета определяет сумму денежных средств, необходимых для выполнения монтажных работ. Локальная смета составляется на основании рабочих чертежей и спецификаций. В смете рассчитывается сметная стоимость монтажных работ.

Сметная стоимость является основанием для определения объёмов монтажных работ на монтажном участке, а также для расчёта договорной цены, по которой рассчитывается заказчик с подрядной организацией.

1.Сметная стоимость объекта определяется в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2. Выбор метода составления сметы осуществляется по согласованию между участниками инвестиционного процесса - заказчика и подрядчика.

2.1. Смета составлена по форме № 4. (базисно-индексный метод)

2.1.1 В сметной документации применены единичные расценки по действующим сборникам федеральных единичных расценок (ФЕРм-2001, сборники№1,6,7,8,10,11,12,15»), «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве» (ФССЦ 81-01-2001). Сметные расчеты составлены в соответствии с заявленными физическими объемами работ и действующими нормами сметно-нормативной базы ФЕРм-2001.

2.1.2. При составлении локальной сметы базисно-индексным методом используются индексы пересчета сметной стоимости в журнале ЦиСН**.** Индексы изменяются каждый месяц. Индексы пересчета сметной стоимости используются для расчета оплаты труда рабочих, эксплуатации машин, материалы

3. Накладные расходы приняты в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020г. № 812/пр).

4. Сметная прибыль принята в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № 774/пр)

5. При составлении объектной сметы были использованы документы: ГСН 81-05-01-2001, ГСН 81-05-02-2007 (для расчета сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений)

6. При составлении сводного сметного расчета были использованы документы и таблицы: Примерные затраты на отвод земельного участка под строительство, включаемые в базисную смету строек в ценах на 01.01.2000 г. (с территориальным коэффициентом 1,0); Укрупненные показатели стоимости (УПС) на геодезические работы, входящие в обязанности заказчика по СП 317.1325800.2017, для включения в базисную смету строек; Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 N 1176; ст. 742 ГК РФ и методики; Письмо Минстроя N 41307-ИФ/09 от 15 октября 2020 г.

7. При составлении технико-экономических показателей были использованы документы: СНиП 1.04.03-85*

4.Локальная смета на общестроительные работы (базисно-индексный метод)

Смета составляется по форме № 4. (базисно-индексный метод)

В сметной документации применены единичные расценки по действующим сборникам территориальных единичных расценок (ФЕР-2001), сборникам средних цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые на территории СПб (ССЦ-2001), а также Сметные расчеты составлены в соответствии с заявленными физическими объемами работ и действующими нормами сметно-нормативной базы ФЕР-2001.

При составлении локальной сметы базисно-индексным методом используются индексы пересчета сметной стоимости из Письма РРЦС СПб «О введении региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства. Индексы изменяются каждый месяц. Индексы пересчета сметной стоимости используются для расчета

Оплаты труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Накладные расходы приняты в соответствии с положениями МДС 81-33.2004 (Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, приняты и введены в действие с 12 января 2004 г. Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 г. N 6.) в размере 80% от фонда оплаты труда.

Сметная прибыль принята в соответствии с положениями МДС 81-25.2001 (Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве, приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15) в размере 60% от фонда оплаты труда.

Форма расчетов составлена на основании «МДС 81-35.2004г. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ»

Договорная цена на строительные работы, выполняемые субподрядными строительно-монтажными организациями по договорам субподряда с организациями - генеральными подрядчиками, определяется по формуле:

ДЦ=Ссмр + Спр.з,, где

ДЦ - договорная цена, руб.

Ссмр - стоимость строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком и предусмотренных в соответствующих объектных (локальных) сметных расчетах и сметах, руб.

Снепр.з.- стоимость непредвиденных расходов, учтенная в сметной документации

Непредвиденные затраты принимаются в размере 2% от сметной стоимости СМР для жилых объектов и объектов социальной сферы.

Локальная смета представлена ниже в Приложении № 1.

5.Объектная смета

В соответствии с МДС 81-35.2004 объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в текущем уровне цен по типовой форме (образец № 3, прил. 2 к МДС 81–35.2004) на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости "строительных работ", "монтажных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат".

В объектном сметном расчете (смете) суммируются все затраты по возведению зданий и сооружений: на выполнение всех видов строительных работ (общестроительных, санитарно-технических, специальных); приобретение оборудования и его монтаж; приобретение производственного инвентаря, инструмента, приспособлений; для общественных зданий – хозяйственного инвентаря и предметов внутреннего убранства.

Объектная смета представлена ниже в Приложении № 2.

6.Сводный сметный расчет

В сводном сметном расчете учитываются все затраты, связанные с осуществлением строительства предприятия, здания или сооружения:

• на возведение основных и вспомогательных объектов;

• выполнение работ общеплощадочного характера, связанных

с подготовкой, инженерным обустройством и благоустройством территории;

• выполнение проектно-изыскательских работ;

• содержание службы заказчика;

• прочие работы и затраты.

Сводный сметный расчет составляется по форме (образец ниже) на основе смет (сметных расчетов) на отдельные объекты, виды работ и затрат.

Сводный сметный расчет представлен ниже в Приложении № 3.

7.Ресурсная ведомость трудозатрат

В локальной ресурсной ведомости определяются необходимые для выполнения работ производственные ресурсы: трудовые затраты (чел.-ч); время использования строительных машин (маш.-ч); расход материалов, изделий и конструкций (в принятых физических единицах измерения: $м^3$; $м^2$, кг, и др.).

В курсовом проекте составляется ведомость только трудозатрат для дальнейших расчетов технико-экономических показателей бригады.

Для определения ресурсных показателей могут использоваться:

- Проектные материалы: ведомости материалов, данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в проекте организации строительства (ПОС) или проекте производства работ (ППР);

- Сборники нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ;

- Сметно-нормативная база - сборники ГЭСН-2001.

Сводная потребность в ресурсах составляется в следующей последовательности:

1. Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч;

1.1 Средний разряд работы;

2. Затраты труда машинистов, чел.-ч;

Ресурсная ведомость трудозатрат представлен ниже в Приложении № 4.

8.Расчет квалификационного состава бригады

На основании ресурсной ведомости трудозатрат составляется таблица трудозатрат с разделением трудоемкости по разрядам рабочих и машинистов, определяется среднее количество рабочих в бригаде и проверяется правильность выбора состава бригады.

	Общая трудоемкость, чел.-ч	В т.ч. разряды				
		2	3	4	5	6
Рабочие	3488,05	288,38	1810,24	1355,72	33,7	0
Машинисты	200,62	0	0	0,79	1,27	198,6
ИТОГО	3688,67	288,38	1810,24	1356,51	35	198,6

Определяем количество рабочих по формуле:

$$n = \frac{T_р}{Д_к * 8} = \frac{3688,67}{90 * 8} = 5,1 \text{ чел.}$$

Принимаем бригаду из 6 чел.

Определяем состав бригады по разрядам рабочих:

$$2 \text{ разряд} = \frac{288,37 * 6}{3688,67} = 0,5 \text{ чел. Принимаем 2 чел.}$$

$$3 \text{ разряд} = \frac{1810,24 * 6}{3688,67} = 2,9 \text{ чел. Принимаем 2 чел.}$$

$$4 \text{ разряд} = \frac{1356,51 * 6}{3688,67} = 2,2 \text{ чел. Принимаем 2 чел.}$$

Расчет правильности выбора состава бригады

Определяем средний разряд рабочих:

$$Р_{ср} = \frac{(2 * 2 + 2 * 3 + 2 * 4)}{6} = 3,0$$

Определяем среднечасовую ставку работ:

$$Т_{ст.ч} = \frac{Р_{сд}}{T_р} = \frac{1447092б66}{3688,97} = 392,31 \text{ руб.}$$

Сравниваем полученные значения со стоимостью 1 чел.*ч рабочих, занятых в строительстве на строительно-монтажных работах с нормальными.

37,76– индекс к заработной плате

$$\frac{392,31}{37,76} = 10,4 \frac{\text{руб.}}{\text{ч}} - \text{соответствует разряду работ 3,0}$$

Вывод: состав бригады выбран правильно, т.к. средний разряд рабочих соответствует среднему разряду работ (отклонение до 0,1÷0,3).

9.Расчет фонда оплаты труда бригады и средней заработной платы

Расчет ФОТ и средней заработной платы производится в виде сводной таблицы на основании ресурсной ведомости трудозатрат. Пример таблицы приведен ниже:

№	Наименование показателей	Ед.изм	Значение показателей	Примеч.
1	Сдельная з/пл рабочих (всего)	Руб.	1 447 092,66	Ресурсная ведомость
2	Трудоемкость рабочих	Чел.-ч	3 488,05	Ресурсная ведомость
3	Средняя часовая тарифная ставка рабочего	Руб.	414,87	П.1/ п.2
4	Среднедневная з/пл рабочего	Руб.	3 318,97	П.3*8ч
5	Среднемесячная з/пл рабочего	Руб.	73 017,39	П.4*22 дня
6	Заработная плата машинистов (всего)	Руб.	119 463,86	Ресурсная ведомость
7	Трудоемкость машинистов	Чел.-ч	200,62	Ресурсная ведомость
8	Средняя часовая тарифная ставка машиниста	Руб.	595,47	П.6/ п.7
9	Среднедневная з/пл машиниста	Руб.	4 763,79	П.8*8ч
10	Среднемесячная з/пл машиниста	Руб.	104 803,31	П.9*22 дня

10.Расчет затрат, прибыли и рентабельности

Сводная таблица основных затрат формируется на основании данных, подсчитанных ранее в локальной смете. Договорная (прогнозная) цена рассчитывается на основании стоимости общестроительных работ с учетом индекса-дефлятора. Индекс-дефлятор – это коэффициент, учитывающий рост потребительских цен на рынке, то есть инфляцию, т.е. учитывающий разницу строительства объекта на данный момент и через определенный период. Индекс-дефлятор приводится в ежемесячном журнале «Ценообразование и сметное нормирование» с учетом прогноза на последующие 24 месяца. Договорная цена определяется на будущий период, т.е. на момент окончания строительства (см. календарный план).

№	Наименование показателей	Значение показателей, руб.	Примеч.
1	Материалы	5 865 381,89	Локальная смета
2	Машины и механизмы	461 943,54	Локальная смета
3	Фонд оплаты труда	1 566 556,52	Локальная смета (или ресурсная ведомость)
4	ИТОГО прямых затрат:	7 893 881,96	
5	Накладные расходы	1 362 556,41	Локальная смета
6	Себестоимость строительно-монтажных работ	7 691 167,84	ПЗ+НР
7	Договорная цена без НДС	8 121 873,24	Ссмр* индекс-дефлятор
8	Плановая прибыль	430 705,40	Сдог – Ссеб
9	Плановая рентабельность	5,60	Ппл*100/Ссеб
10	Сметная прибыль	810 732,44	Локальная смета
11	Сметная рентабельность	10,54	СП*100/Сстр

11.Сводная таблица технико-экономических показателей проекта

Технико-экономические показатели рассчитываются по всему проекту строительства здания и сводятся в единую таблицу.

Показатели в зависимости от вида строительства (гражданское или промышленное) имеют отличия. Примеры выполнения таблицы ТЭП для жилого здания приведены ниже:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Значение показателей	Примечание
1	2	3	4	5
1. Объемно-планировочные показатели				
1.1	Этажность	Эт.	2	По проекту
1.2	Строительный объем	м³	1260,24	По проекту
1.3	Площадь застройки	м²	154	По проекту
1.4	Жилая площадь	м²	98,4	По проекту
2. Показатели сметной стоимости строительства				
2.1	Сметная стоимость строительства объекта	Тыс.р	38 468,45	Сводный сметный расчет
2.2	Сметная стоимость общестроительных работ	Тыс.р.	12 696,96	Локальная смета
2.3	Сметная стоимость 1 м³	Тыс.р	10,08	Смет.ст-ть/ Vстр
2.4	Сметная стоимость 1 м² жилой площади	Тыс.р	129,03	Смет.ст-ть/ Fж
2.5	Прибыль	руб.	810 732,44	
2.6	Уровень рентабельности	%	10,54	Приб.*100/Ссеб.
2.7	Договорная цена	руб.	13 293 720,71	Локальная смета * Индекс-дефлятор
2.8	Себестоимость	руб.	7 691 167,84	ПЗ+НР
3. Показатели трудовых затрат				
3.1	Трудозатраты по объекту в целом	Чел.-дн	4149,76	ЛС
3.2	Трудозатраты на общестроительные работы	Чел.-дн	3688,68	Локальная смета
3.3	Затраты труда на 1 м² общей площади	Чел.-дн	3,29	Поз.3.1/поз.1.2
3.4	Выработка рабочих за смену	Руб./ Чел.-дн	3442,14	(Поз.2.2/поз.3.2)*1000
4. Показатели технологичности проекта				
4.1	Нормативная продолжительность строительства	дн	165	СНиП 1.04.03-85* Раздел А.
4.2	Плановая продолжительность строительства*	дн	90	По проекту (* не должна превышать нормативную)

Список литературы

1. ФЕР - 2001 .
2. ГЭСН-2001 С.
3. МДС 81-35.04 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории РФ.
4. МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».
5. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» .
6. Письма СПб РЦЦС.
7. СНиП 1.04.03-85*
8. Укрупненные показатели стоимости (УПС) на геодезические работы, входящие в обязанности заказчика по СП 317.1325800.2017, для включения в базисную смету строек;
9. Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 N 1176
10. ст. 742 ГК РФ и методики; Письмо Минстроя N 41307-ИФ/09 от 15 октября 2020 г.
11. ФССЦ 81-01-2001
12. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020г. № 812/пр
13. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № 774/пр
14. ГСН 81-05-01-2001
15. ГСН 81-05-02-2007

Приложение №1

Малоэтажный жилой дом в г.Боровичи

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19

Малоэтажный жилой дом

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Курсовой проект по организации строительного производства

Составлен в текущем (базисном) уровне цен Ноябрь 2023г. Январь 2001г.

Сметная стоимость 12696,96 751,56 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 12696,96 751,56 тыс. руб.

монтажных работ тыс. руб.

	Ноябрь 2023 г.	Январь 2001 г.	
Средства на оплату труда	1286,0	34,06	тыс.руб.
Затраты труда рабочих	3488,1		чел.час
Затраты труда машинистов	200,6		маш.час

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Работы нулевого цикла									
		А. Земляные работы									
1	ФЕР 01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт	1000 м3	0,10	1,00	0,10					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					0,00		0,00	37,76	0,00
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					752,30		75,98	21,13	1 605,35
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					146,74		14,82	37,76	559,59
	4	М (материалы)					0,00		0,00	13,00	0,00
		ЗТ (затраты труда рабочих)		0,00		0,00					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		12,56		1,27					
		Итого по расценке							90,80		2 164,94
		ФОТ (фонд оплаты труда)							14,82		559,59
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	92,00					13,64		514,82
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	46,00					6,82		257,41
		Всего по позиции							111,26		2 937,17
2	ФЕР 01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	1000 м3	0,53	1,00	0,53					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					161,93		86,15	37,76	3 252,64
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					3 366,20		1 790,82	21,13	37 836,41
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					785,61		417,94	37,76	15 780,33
	4	М (материалы)					4,34		2,31	13,00	30,02
		ЗТ (затраты труда рабочих)		20,76		11,04					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		60,20		32,03					
		Итого по расценке							2 297,22		56 899,41
		ФОТ (фонд оплаты труда)							504,09		19 032,97
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	92,00					463,76		17 510,34
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	46,00					231,88		8 755,17
		Всего по позиции							2 992,86		83 164,91
3	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	1000 м3	0,21	1,00	0,21					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 201,20		252,25	37,76	9 524,28
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					0,00		0,00	21,13	0,00
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					0,00		0,00	13,00	0,00
		ЗТ (затраты труда рабочих)		154,00		32,34					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							252,25		9 524,28
		ФОТ (фонд оплаты труда)							252,25		9 524,28
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	89,00					224,50		8 476,61

	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	40,00					100,90		3 809,71
		Всего по позиции							577,66		21 810,60
		Итого по разделу А:							3 681,78		107 912,68
Б.Устройство фундаментов и конструкций подвала											
4	ФЕР 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3	15,20	1,00	15,20					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					18,78		285,46	37,76	10 777,96
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					26,36		400,67	21,13	8 465,40
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					3,04		46,21	37,76	1 744,68
	4	М (материалы)					72,35		1 099,72	13,00	14 298,56
		ЗТ (затраты труда рабочих)		2,30		34,96					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,29		4,41					
		Итого по расценке							1 832,06		35 286,60
		ФОТ (фонд оплаты труда)							331,66		12 522,64
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					364,83		13 774,90
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					228,85		8 640,62
		Всего по позиции							2 425,73		57 702,12
5	ФЕР 07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.	100 шт.	0,16	1,00	0,16					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					811,40		129,82	37,76	4 901,76
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					3 379,77		540,76	21,13	11 425,24
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					411,38		65,82	37,76	2 485,20
	4	М (материалы)					1 215,72		194,52	13,00	2 529,09
		ЗТ (затраты труда рабочих)		91,58		14,65					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		31,26		5,00					
		Итого по расценке							930,92		21 341,29
		ФОТ (фонд оплаты труда)							195,64		7 386,96
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					226,95		8 568,87
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					156,52		5 909,57
	403-1452	Фундаментные плиты ФЛ16.8-1 (1 шт*0,26 м3)	м3	0,26			253,23		65,84	13,00	856,05
	403-1446	Фундаментные плиты ФЛ14.12-1 (5 шт*0,42 м3)	м3	2,10			347,48		729,71	13,00	9 487,66
	403-1443	Фундаментные плиты ФЛ14.8-1 (10 шт*0,27 м3)	м3	2,70			223,68		603,94	13,00	7 852,38
		Всего по позиции							2 713,87		54 015,82
6	ФЕР 07-01-001-03	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	100 шт.	0,28	1,00	0,28					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 218,19		341,09	37,76	12 878,66
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					5 106,70		1 429,88	21,13	30 210,42
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					575,23		161,06	37,76	6 081,31
	4	М (материалы)					1 845,68		516,79	13,00	6 719,31
		ЗТ (затраты труда рабочих)		134,31		37,61					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		43,81		12,27					
		Итого по расценке							2 448,82		55 889,69
		ФОТ (фонд оплаты труда)							502,16		18 959,96
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					582,50		21 993,56
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					401,73		15 167,97
	403-1458	Фундаментные плиты ФЛ16.24-1 (16 шт*0,86 м3)	м3	13,76			832,83		11 459,74	13,00	148 999,55
	403-1449	Фундаментные плиты ФЛ14.24-1 (4 шт*0,76м3)	м3	3,04			731,54		2 223,88	13,00	28 914,91
		Всего по позиции							17 116,68		270 965,68
7	ФЕР 07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт.	0,26	1,00	0,26					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					811,40		210,96	37,76	7 965,37
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					3 386,47		880,48	21,13	18 602,83
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					411,38		106,96	37,76	4 038,44
	4	М (материалы)					1 215,72		316,09	13,00	4 109,77

		ЗТ (затраты труда рабочих)		91,58		23,81					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		31,26		8,13					
		Итого по расценке							1 514,49		34 716,40
		ФОТ (фонд оплаты труда)							317,92		12 003,81
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					368,79		13 924,42
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					254,34		9 603,05
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС12.6.6-Т (6 шт*0,39 м3)	м3	2,34			682,00		1 595,88	13,00	20 749,63
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС8.6.6-Т (4 шт*0,27 м3)	м3	1,08			682,00		736,56	13,00	9 575,28
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС12.4.6-Т (12 шт*0,26 м3)	м3	3,12			682,00		2 127,84	13,00	27 661,92
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС9.4.6-Т (18 шт*0,19 м3)	м3	3,42			682,00		2 332,44	13,00	30 326,38
		Всего по позиции							8 930,34		146 557,09
8	ФЕР 07-01-001-03	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т	100 шт.	0,28	1,00	0,28					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 218,19		341,09	37,76	12 878,66
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					5 116,23		1 432,54	21,13	30 266,80
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					575,23		161,06	37,76	6 081,31
	4	М (материалы)					1 845,68		516,79	13,00	6 719,31
		ЗТ (затраты труда рабочих)		134,31		37,61					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		43,81		12,27					
		Итого по расценке							2 451,49		55 946,07
		ФОТ (фонд оплаты труда)							502,16		18 959,96
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					582,50		21 993,56
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					401,73		15 167,97
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС24.4.6-Т (26 шт*0,54 м3)	м3	14,04			682,00		9 575,28	13,00	124 497,79
	441-1001	Фундаментные блоки ФБС24.6.6-Т (28 шт*0,81 м3)	м3	22,68			682,00		15 467,76	13,00	201 111,82
		Всего по позиции							28 478,76		418 717,21
9	ФЕР 06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3	0,04	1,00	0,04					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					3 951,91		150,17	37,76	5 670,07
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					3 727,50		141,65	21,13	2 992,68
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					387,53		14,73	37,76	556,01
	4	М (материалы)					109 380,00		4 156,44	13,00	54 042,03
		ЗТ (затраты труда рабочих)		446,04		16,95					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		28,77		1,09					
		Итого по расценке							4 462,98		63 260,79
		ФОТ (фонд оплаты труда)							164,90		6 226,08
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					191,28		7 222,25
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					131,92		4 980,86
		Всего по позиции							4 786,19		75 463,91
10	ФЕР 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3	10,96	1,00	10,96					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					29,46		322,88	37,76	12 191,04
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					29,44		322,66	21,13	6 817,21
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					3,02		33,10	37,76	1 249,73
	4	М (материалы)					66,68		730,81	13,00	9 502,03
		ЗТ (затраты труда рабочих)		3,41		37,37					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,30		3,29					
		Итого по расценке							1 409,46		29 760,01
		ФОТ (фонд оплаты труда)							355,98		13 440,77
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					398,70		15 053,66
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					231,39		8 736,50
		Всего по позиции							2 039,54		53 550,16

11	ФЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3	10,96	1,00	10,96					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					30,67		336,14	37,76	12 691,76
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					0,24		2,63	21,13	55,58
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					619,54		6 790,16	13,00	88 285,64
		ЗТ (затраты труда рабочих)		3,66		40,11					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							7 128,93		101 032,97
		ФОТ (фонд оплаты труда)							336,14		12 691,76
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					376,48		14 214,77
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					218,49		8 249,64
		Всего по позиции							7 723,91		123 497,39
12	ФЕР 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,73	1,00	0,73					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					520,45		379,93	37,76	14 344,96
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					321,32		234,56	21,13	4 955,86
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					4,52		3,30	37,76	124,58
	4	М (материалы)					1 908,95		1 393,53	13,00	18 118,72
		ЗТ (затраты труда рабочих)		46,18		33,71					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,39		0,28					
		Итого по расценке							2 011,33		37 544,13
		ФОТ (фонд оплаты труда)							383,23		14 469,54
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					429,22		16 205,89
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					249,10		9 405,20
		Всего по позиции							2 689,64		63 155,22
13	ФЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0,73	1,00	0,73					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					254,57		185,84	37,76	7 016,61
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					91,05		66,47	21,13	1 404,30
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					2,09		1,53	37,76	57,61
	4	М (материалы)					2 234,69		1 631,32	13,00	21 210,47
		ЗТ (затраты труда рабочих)		28,38		20,72					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,18		0,13					
		Итого по расценке							1 885,15		29 688,99
		ФОТ (фонд оплаты труда)							187,36		7 074,22
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					209,85		7 923,13
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					121,79		4 598,24
		Всего по позиции							2 216,78		42 210,36
14	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,04	1,00	2,04					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					313,71		639,97	37,76	24 163,29
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					44,24		90,25	21,13	1 906,79
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					14,73		30,05	37,76	1 134,57
	4	М (материалы)					1 127,07		2 299,22	13,00	29 894,49
		ЗТ (затраты труда рабочих)		39,51		80,60					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		1,27		2,59					
		Итого по расценке							3 059,49		57 099,14
		ФОТ (фонд оплаты труда)							670,02		25 297,85
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					750,42		28 333,60
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					435,51		16 443,61
		Всего по позиции							4 245,42		101 876,35
		Итого по разделу Б:							47 885,13		871 319,83

В.Гидроизоляция конструкций подвала и обратная засыпка											
15	ФЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	3,46	1,00	3,46					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					201,61		697,57	37,76	26 338,17
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					75,93		262,72	21,13	5 550,70
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					898,48		3 108,74	13,00	40 419,85
		ЗТ (затраты труда рабочих)		21,20		73,35					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							4 069,03		72 308,72
		ФОТ (фонд оплаты труда)							697,57		26 338,17
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					767,33		28 971,99
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					481,32		18 173,34
		Всего по позиции							5 317,68		119 454,05
16	ФЕР 08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0,89	1,00	0,89					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					171,45		152,59	37,76	5 761,36
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					163,32		145,35	21,13	3 071,06
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					3 922,95		3 491,43	13,00	45 395,51
		ЗТ (затраты труда рабочих)		20,10		17,89					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							3 789,37		54 227,93
		ФОТ (фонд оплаты труда)							152,59		5 761,36
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					167,85		6 337,50
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					105,29		3 975,34
		Всего по позиции							4 062,51		64 540,76
17	ФЕР 01-01-034-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,12	1,00	0,12					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					0,00		0,00	37,76	0,00
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					632,15		73,96	21,13	1 562,66
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					96,62		11,30	37,76	426,83
	4	М (материалы)					0,00		0,00	13,00	0,00
		ЗТ (затраты труда рабочих)		0,00		0,00					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		6,71		0,79					
		Итого по расценке							85,27		1 989,49
		ФОТ (фонд оплаты труда)							11,30		426,83
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	92,00					10,40		392,68
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	46,00					5,20		196,34
		Всего по позиции							100,87		2 578,50
18	ФЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,05	1,00	0,05					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					106,88		5,13	37,76	193,70
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					310,73		14,92	21,13	315,12
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					30,58		1,47	37,76	55,42
	4	М (материалы)					0,00		0,00	13,00	0,00
		ЗТ (затраты труда рабочих)		12,53		0,60					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		3,04		0,15					
		Итого по расценке							21,51		564,25
		ФОТ (фонд оплаты труда)							6,60		249,12
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	89,00					5,87		221,72
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	40,00					2,64		99,65
		Всего по позиции							30,02		885,62
		Итого по разделу В:							9 511,08		187 458,94

Работы надземного цикла											
Г.Устройство надземной части здания											
19	ФЕР 08-02-015-07	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными	1 м3	73,40	1,00	73,40					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					62,32		4 574,29	37,76	172 711,39
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					37,19		2 729,75	21,13	57 674,07
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					5,13		376,54	37,76	14 217,10
	4	М (материалы)					944,60		69 333,64	13,00	901 475,99
		ЗТ (затраты труда рабочих)		7,13		523,34					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,38		27,89					
		Итого по расценке							77 014,22		1 146 078,55
		ФОТ (фонд оплаты труда)							4 950,83		186 928,49
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					5 445,91		205 621,34
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					3 416,07		128 980,66
		Всего по позиции							85 876,20		1 480 680,54
20	ФЕР 08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	1 м3	29,29	1,00	29,29					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					43,30		1 268,26	37,76	47 885,58
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					34,56		1 012,26	21,13	21 387,08
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					5,40		158,17	37,76	5 971,87
	4	М (материалы)					815,51		23 886,29	13,00	310 569,52
		ЗТ (затраты труда рабочих)		5,21		152,60					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,40		11,72					
		Итого по расценке							26 324,97		385 814,05
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 426,42		53 857,45
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					1 569,07		59 243,20
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					984,23		37 161,64
		Всего по позиции							28 878,27		482 218,89
21	ФЕР 07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт.	0,72	1,00	0,72					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					153,91		110,82	37,76	4 184,05
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					784,51		564,85	21,13	11 934,09
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					122,58		88,26	37,76	3 332,34
	4	М (материалы)					129,95		93,56	13,00	1 216,52
		ЗТ (затраты труда рабочих)		17,61		12,68					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		9,08		6,54					
		Итого по расценке							857,48		20 667,00
		ФОТ (фонд оплаты труда)							199,07		7 516,39
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					230,92		8 719,01
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					159,26		6 013,11
	442-5001	Перемычки железобетонные 1ПБ 10-1 (10 шт*0,008 м3)	м3	0,08			2 399,94		192,00	13,00	2 496,32
	442-5001	Перемычки железобетонные 3ПБ 13-37 (9 шт*0,034 м3)	м3	0,31			2 399,94		734,38	13,00	9 548,43
	442-5001	Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1 (1 шт*0,017 м3)	м3	0,02			2 399,94		40,80	13,00	530,47
	442-5001	Перемычки железобетонные 2ПБ 26-4 (12 шт*0,044 м3)	м3	0,53			2 399,94		1 267,17	13,00	16 475,72
	442-5001	Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п(1 шт*0,017 м3)	м3	0,02			2 399,94		40,80	13,00	530,47
		Всего по позиции							3 522,81		64 980,54
22	ФЕР 07-05-011-01	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт.	0,08	1,00	0,08					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					2 064,67		165,17	37,76	6 236,46
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					2 415,87		193,27	21,13	4 083,40
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					352,49		28,20	37,76	1 064,72
	4	М (материалы)					1 631,23		130,50	13,00	1 696,74
		ЗТ (затраты труда рабочих)		224,91		17,99					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		26,11		2,09					
		Итого по расценке							517,14		13 081,32
		ФОТ (фонд оплаты труда)							193,37		7 301,18
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					224,31		8 469,37

	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					154,70		5 840,94
	444-2000	Плиты перекрытий железобетонные 1ПК24.15 (8 шт*0,44 м3)	м3	3,52			2 722,40		9 582,85	13,00	124 596,19
		Всего по позиции							10 479,00		151 987,81
23	ФЕР 07-05-011-02	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2	100 шт.	0,16	1,00	0,16					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					3 178,94		508,63	37,76	19 204,36
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					4 580,23		732,84	21,13	15 483,38
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					677,16		108,35	37,76	4 090,80
	4	М (материалы)					2 444,92		391,19	13,00	5 086,22
		ЗТ (затраты труда рабочих)		346,29		55,41					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		50,16		8,03					
		Итого по расценке							1 741,00		43 864,75
		ФОТ (фонд оплаты труда)							616,98		23 295,16
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	116,00					715,69		27 022,39
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	80,00					493,58		18 636,13
	444-2000	Плиты перекрытий железобетонные 1ПК48.12 (16 шт*0,72 м3)	м3	11,52			2 722,40		31 362,05	13,00	407 769,35
		Всего по позиции							34 312,32		497 292,62
24	ФЕР 06-01-001-22	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,05	1,00	0,05					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					3 951,91		197,60	37,76	7 460,61
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					3 727,50		186,38	21,13	3 937,73
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					387,53		19,38	37,76	731,60
	4	М (материалы)					109 380,95		5 469,05	13,00	71 108,56
		ЗТ (затраты труда рабочих)		446,04		22,30					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		28,77		1,44					
		Итого по расценке							5 872,39		83 238,50
		ФОТ (фонд оплаты труда)							216,97		8 192,21
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	102,00					221,31		8 356,06
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	58,00					125,84		4 751,48
		Всего по позиции							6 219,55		96 346,04
		Итого по разделу Г:							169 288,15		2 773 506,45
		Д.Устройство перегородок									
25	ФЕР 08-04-001-01	Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,23	1,00	0,23					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					888,90		204,45	37,76	7 719,31
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					278,17		63,98	21,13	1 351,75
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					28,89		6,64	37,76	250,88
	4	М (материалы)					19 853,44		4 566,29	13,00	59 370,92
		ЗТ (затраты труда рабочих)		96,83		22,27					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		2,14		0,49					
		Итого по расценке							4 841,36		68 692,86
		ФОТ (фонд оплаты труда)							211,09		7 970,19
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					232,20		8 767,21
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					145,65		5 499,43
		Всего по позиции							5 219,22		82 959,50
		Итого по разделу Д:							5 219,22		82 959,50
		Е.Устройство кровли									
26	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил	1 м3	4,44	1,00	4,44					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					200,19		888,84	37,76	33 560,07
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					38,22		169,70	21,13	3 585,35
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					2,03		9,01	37,76	340,31
	4	М (материалы)					2 062,26		9 156,43	13,00	119 051,96
		ЗТ (затраты труда рабочих)		24,09		106,96					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,15		0,67					
		Итого по расценке							10 223,99		156 537,69
		ФОТ (фонд оплаты труда)							897,86		33 900,38

	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	108,00					969,69		36 612,41
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	55,00					493,82		18 645,21
		Всего по позиции							11 687,49		211 795,31
27	ФЕР 12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	1,50	1,00	1,50					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					164,59		246,89	37,76	9 321,64
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					80,36		120,54	21,13	2 546,77
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					2,43		3,65	37,76	137,62
	4	М (материалы)					1 541,10		2 311,65	13,00	30 056,07
		ЗТ (затраты труда рабочих)		17,51		26,27					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,18		0,27					
		Итого по расценке							2 682,72		42 062,10
		ФОТ (фонд оплаты труда)							250,53		9 459,26
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	109,00					273,08		10 310,59
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	57,00					142,80		5 391,78
		Всего по позиции							3 098,60		57 764,48
28	ФЕР 12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на	100 м2	1,50	1,00	1,50					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					433,09		649,64	37,76	24 528,27
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					132,25		198,38	21,13	4 191,27
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					7,43		11,15	37,76	420,80
	4	М (материалы)					4 146,24		6 219,36	13,00	80 864,12
		ЗТ (затраты труда рабочих)		45,54		68,31					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,55		0,83					
		Итого по расценке							7 078,52		110 004,46
		ФОТ (фонд оплаты труда)							660,78		24 949,07
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	109,00					720,25		27 194,49
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	57,00					376,64		14 220,97
		Всего по позиции							8 175,41		151 419,91
29	ФЕР 12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая	100 м2	5,04	1,00	5,04					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					332,90		1 677,82	37,76	63 349,30
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					115,24		580,81	21,13	12 271,35
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					10,67		53,78	37,76	2 030,45
	4	М (материалы)					9 149,44		46 113,18	13,00	599 563,54
		ЗТ (затраты труда рабочих)		38,53		194,19					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,79		3,98					
		Итого по расценке							48 425,58		677 214,63
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 731,59		65 379,75
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	109,00					1 887,44		71 263,93
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	57,00					987,01		37 266,46
	101-9495	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки,	шт.	53,00			116,00		6 148,00	13,00	79 936,30
		Всего по позиции							51 300,02		865 681,31
30	ФЕР 10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	1 м2	5,54	1,00	5,54					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					39,25		217,45	37,76	8 210,07
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					5,23		28,97	21,13	612,17
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					398,29		2 206,53	13,00	28 689,26
		ЗТ (затраты труда рабочих)		4,08		22,60					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							2 452,95		37 511,50
		ФОТ (фонд оплаты труда)							217,45		8 210,07
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	108,00					234,84		8 866,88
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	55,00					119,59		4 515,54

		Всего по позиции							2 807,38		50 893,91
31	ФЕР 08-05-002-01	Устройство крылец: с входной площадкой	1 м2	34,15	1,00	34,15					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					13,64		465,81	37,76	17 587,44
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					7,72		263,64	21,13	5 570,14
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,41		14,00	37,76	528,65
	4	М (материалы)					63,91		2 182,53	13,00	28 377,21
		ЗТ (затраты труда рабочих)		1,67		57,03					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,03		1,02					
		Итого по расценке							2 925,97		52 063,44
		ФОТ (фонд оплаты труда)							479,81		18 116,09
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	110,00					527,79		19 927,70
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	69,00					331,07		12 500,10
		Всего по позиции							3 784,83		84 491,25
32	ФЕР 10-01-052-04	Устройство: козырьков	1 м2	34,15	1,00	34,15					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					44,44		1 517,63	37,76	57 301,00
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					1,74		59,42	21,13	1 255,45
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					64,44		2 200,63	13,00	28 612,54
		ЗТ (затраты труда рабочих)		4,49		153,33					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							3 777,67		87 168,99
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 517,63		57 301,00
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	108,00					1 639,04		61 885,09
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	55,00					834,69		31 515,55
		Всего по позиции							6 251,40		180 569,63
		Итого по разделу Е:							87 105,14		1 602 615,80
Ж.Заполнение проёмов											
33	ФЕР 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ	100 м2	0,17	1,00	0,17					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 273,59		216,51	37,76	8 174,78
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					409,22		69,57	21,13	1 469,82
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					7,66		1,30	37,76	49,17
	4	М (материалы)					249 846,35		42 473,88	13,00	552 245,38
		ЗТ (затраты труда рабочих)		145,72		24,77					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,66		0,11					
		Итого по расценке							42 761,26		561 939,15
		ФОТ (фонд оплаты труда)							217,81		8 223,95
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	108,00					235,24		8 881,86
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	55,00					119,80		4 523,17
	101-9411	Скобяные изделия	компл.	15,00			83,79		1 256,85	13,00	16 341,56
		Всего по позиции							44 373,14		591 685,74
34	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных	100 м2	0,22	1,00	0,22					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					957,29		210,60	37,76	7 951,77
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					1 250,29		275,06	21,13	5 811,55
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					153,23		33,71	37,76	1 272,81
	4	М (материалы)					23 366,24		5 140,57	13,00	66 837,73
		ЗТ (затраты труда рабочих)		104,28		22,94					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		11,35		2,50					
		Итого по расценке							5 659,95		81 873,85
		ФОТ (фонд оплаты труда)							244,31		9 224,58
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	108,00					263,86		9 962,55
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	55,00					134,37		5 073,52
	101-9411	Скобяные изделия	компл.	11,00			83,79		921,69	13,00	11 983,81
		Всего по позиции							6 979,87		108 893,73

		Итого по разделу Ж:							51 353,02		700 579,48
Отделочный цикл											
К.Устройство подготовки под полы											
35	ФЕР 11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом	100 м2	0,31	1,00	0,31					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 536,97		476,46	37,76	17 989,73
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					84,59		26,22	21,13	554,04
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					49,54		15,36	37,76	579,85
	4	М (материалы)					2 605,74		807,78	13,00	10 502,75
		ЗТ (затраты труда рабочих)		153,18		47,49					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		4,91		1,52					
		Итого по расценке							1 325,82		29 626,36
		ФОТ (фонд оплаты труда)							491,82		18 569,58
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					550,84		20 797,93
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					319,68		12 070,22
		Всего по позиции							2 196,34		62 494,51
36	ФЕР 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов	100 м2	1,32	1,00	1,32					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					254,57		336,03	37,76	12 687,58
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					91,05		120,19	21,13	2 539,29
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					2,09		2,76	37,76	104,16
	4	М (материалы)					2 234,69		2 949,79	13,00	38 353,18
		ЗТ (затраты труда рабочих)		28,38		37,46					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,18		0,24					
		Итого по расценке							3 408,77		53 684,21
		ФОТ (фонд оплаты труда)							338,79		12 791,74
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					379,45		14 326,75
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					220,21		8 314,63
		Всего по позиции							4 008,43		76 325,59
37	ФЕР 11-01-11-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,13	1,00	2,13					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					313,71		668,20	37,76	25 229,31
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					44,24		94,23	21,13	1 990,92
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					14,73		31,37	37,76	1 184,62
	4	М (материалы)					1 127,07		2 400,66	13,00	31 213,37
		ЗТ (затраты труда рабочих)		39,51		84,16					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		1,27		2,71					
		Итого по расценке							3 194,47		59 618,22
		ФОТ (фонд оплаты труда)							699,58		26 413,94
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					783,53		29 583,61
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					454,73		17 169,06
		Всего по позиции							4 432,72		106 370,89
38	ФЕР 11-01-11-01	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000,	100 м2	2,13	1,00	2,13					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					321,33		684,43	37,76	25 842,13
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					20,75		44,20	21,13	933,80
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					1,51		3,22	37,76	121,44
	4	М (материалы)					10 701,34		22 793,85	13,00	296 365,69
		ЗТ (затраты труда рабочих)		37,67		80,24					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,13		0,28					
		Итого по расценке							23 525,70		323 263,07
		ФОТ (фонд оплаты труда)							687,65		25 963,57
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					770,17		29 079,20
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					446,97		16 876,32
		Всего по позиции							24 742,84		369 218,59
		Итого по разделу К:							35 380,33		614 409,58
Л.Штукатурные работы											

39	ФЕР 15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором	100 м2	1,90	1,00	1,90					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 162,23		2 208,24	37,76	83 376,40
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					85,02		161,54	21,13	3 412,97
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					52,43		99,62	37,76	3 761,24
	4	М (материалы)					1 366,88		2 597,07	13,00	33 767,13
		ЗТ (затраты труда рабочих)		117,16		222,60					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		5,15		9,79					
		Итого по расценке							5 066,46		124 317,75
		ФОТ (фонд оплаты труда)							2 307,85		87 137,64
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					2 307,85		87 137,64
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					1 130,85		42 697,45
		Всего по позиции							8 505,17		254 152,84
40	ФЕР 15-02-015-10	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором	100 м2	1,30	1,00	1,30					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 219,76		1 585,69	37,76	59 870,82
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					85,02		110,53	21,13	2 335,19
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					52,43		68,16	37,76	2 573,48
	4	М (материалы)					1 396,60		1 815,58	13,00	23 606,17
		ЗТ (затраты труда рабочих)		122,96		159,85					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		5,15		6,70					
		Итого по расценке							3 579,95		88 385,67
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 653,85		62 444,30
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					1 653,85		62 444,30
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					810,39		30 597,71
		Всего по позиции							6 044,19		181 427,67
41	ФЕР 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или	100 м2	0,08	1,00	0,08					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					806,90		60,52	37,76	2 284,96
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					109,64		8,22	21,13	173,74
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					64,60		4,85	37,76	182,93
	4	М (материалы)					1 130,37		84,78	13,00	1 102,28
		ЗТ (затраты труда рабочих)		85,84		6,44					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		6,29		0,47					
		Итого по расценке							158,36		3 743,91
		ФОТ (фонд оплаты труда)							65,36		2 467,89
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					65,36		2 467,89
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					32,03		1 209,27
		Всего по позиции							255,75		7 421,07
		Итого по разделу Л:							14 805,10		443 001,58
М.Малярные работы											
42	ФЕР 15-04-026-08	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,90	1,00	1,90					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					558,73		1 061,59	37,76	40 082,34
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					8,16		15,50	21,13	327,57
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,12		0,23	37,76	8,61
	4	М (материалы)					981,16		1 864,20	13,00	24 238,38
		ЗТ (затраты труда рабочих)		58,08		110,35					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,01		0,02					
		Итого по расценке							2 941,52		64 656,90
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 061,82		40 090,95
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					1 061,82		40 090,95
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					520,29		19 644,56
		Всего по позиции							4 523,63		124 392,41
43	ФЕР 15-04-026-09	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	1,30	1,00	1,30					

	1	ОТ (оплата труда рабочих)					638,09		829,52	37,76	31 320,07
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					8,16		10,61	21,13	224,13
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,12		0,16	37,76	5,89
	4	М (материалы)					1 252,67		1 628,47	13,00	21 173,38
		ЗТ (затраты труда рабочих)		66,33		86,23					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,01		0,01					
		Итого по расценке							2 468,75		52 723,47
		ФОТ (фонд оплаты труда)							829,67		31 325,96
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					829,67		31 325,96
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					406,54		15 349,72
		Всего по позиции							3 704,96		99 399,15
		Итого по разделу М:							8 228,59		223 791,57
		Н.Облицовочные работы									
44	ФЕР 15-01-020-01	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,08	1,00	0,08					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 956,99		146,77	37,76	5 541,76
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					29,82		2,24	21,13	47,25
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					9,90		0,74	37,76	28,03
	4	М (материалы)					10 253,86		769,04	13,00	9 999,05
		ЗТ (затраты труда рабочих)		213,18		15,99					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,86		0,06					
		Итого по расценке							918,79		15 616,09
		ФОТ (фонд оплаты труда)							147,52		5 569,79
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					147,52		5 569,79
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					72,28		2 729,20
		Всего по позиции							1 138,59		23 915,08
45	ФЕР 11-01-031-04	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	100 м2	0,08	1,00	0,08					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					3 164,63		237,35	37,76	8 961,52
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					260,91		19,57	21,13	413,44
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					51,37		3,85	37,76	145,47
	4	М (материалы)					57 007,25		4 275,54	13,00	55 590,62
		ЗТ (затраты труда рабочих)		371,00		27,83					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		4,93		0,37					
		Итого по расценке							4 536,31		65 111,05
		ФОТ (фонд оплаты труда)							241,20		9 106,99
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					270,14		10 199,83
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					156,78		5 919,54
		Всего по позиции							4 963,24		81 230,42
		Итого по разделу Н:							6 101,83		105 145,50
		О. Устройство чистых полов									
46	ФЕР 11-01-034-03	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок	100 м2	1,30	1,00	1,30					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					1 074,70		1 397,11	37,76	52 750,68
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					83,83		108,98	21,13	2 302,51
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					4,87		6,33	37,76	239,04
	4	М (материалы)					21 264,59		27 643,97	13,00	359 426,86
		ЗТ (затраты труда рабочих)		114,33		148,63					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,42		0,55					
		Итого по расценке							29 156,39		414 719,09
		ФОТ (фонд оплаты труда)							1 403,44		52 989,72
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					1 571,85		59 348,49
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					912,24		34 443,32
		Всего по позиции							31 640,48		508 510,90

47	ФЕР 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	3,07	1,00	3,07					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					61,14		187,70	37,76	7 086,98
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					11,24		34,51	21,13	729,06
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					0,00		0,00	37,76	0,00
	4	М (материалы)					1 357,27		4 166,82	13,00	54 176,98
		ЗТ (затраты труда рабочих)		6,66		20,45					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		0,00		0,00					
		Итого по расценке							4 389,03		61 993,02
		ФОТ (фонд оплаты труда)							187,70		7 086,98
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	112,00					210,22		7 937,42
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	65,00					122,00		4 606,54
		Всего по позиции							4 721,25		74 536,98
		Итого по разделу О:							36 361,73		583 047,87
Р.Фасадные работы											
48	ФЕР 15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм	100 м2	1,18	1,00	1,18					
	1	ОТ (оплата труда рабочих)					3 375,68		3 983,30	37,76	150 397,55
	3	ЭМ (эксплуатация машин)					5 242,69		6 186,37	21,13	130 705,71
	2	в т.ч. Отм (оплата труда машинистов)					289,22		341,28	37,76	12 885,69
	4	М (материалы)					20 112,14		23 732,33	13,00	308 567,69
		ЗТ (затраты труда рабочих)		376,33		444,07					
		ЗТ (затраты труда машинистов)		22,56		26,62					
		Итого по расценке							34 243,28		602 556,65
		ФОТ (фонд оплаты труда)							4 324,58		163 283,24
	Приказ Минстроя России N°812	НР (Накладные расходы от ФОТ)	%	100,00					4 324,58		163 283,24
	Приказ Минстроя России N°774	СП (Сметная прибыль от ФОТ)	%	49,00					2 119,05		80 008,79
	104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом	м3	118,00			469,03		55 345,54	13,00	719 602,71
		Всего по позиции							96 032,45		1 565 451,39
		Итого по разделу Р:							151 377,99		2 285 054,10
		Всего по смете							626 299,08		10 580 802,86
		НДС	%	20					125 259,82		2 116 160,57
		Всего по смете							751 558,90		12 696 963,43

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №2

(Наименование стройки)

Малоэтажный жилой дом в г.Боровичи

(Наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС -19

Основание: Курсовой проект по организации строительного производства

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 13474,68 тыс.руб.

Расчетный измеритель объекта капитального строительства 1764,36 м3

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства 7,64 тыс.руб/м³

Составлен **текущем** уровне цен ноябрь 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛС-19	Локальная смета на общестроительные работы	10 580,80				10 580,80
2	ЛС-СР-19	Сантехнические работы 1 стадии 12%		1 269,70			1 269,70
3	ЛС-ЭМ-19	Электромонтажные работы 1 стадии 8%		846,46			846,46
4	ЛС-СР-19	Сантехнические работы 2 стадии 10%		1 058,08			
5	ЛС-ЭМ-19	Электромонтажные работы 2 стадии 5%		529,04			
6	ЛС-МО-19	Монтаж оборудования 0,6%			63,48		63,48
7	ЛС-ПО-19	Приобретение оборудования 1,5%			158,71		158,71
		ИТОГО:	10 580,80	3 703,28	222,20	0,00	12 919,16
	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 1,1%	116,39	40,74	2,44	0,00	142,11
		ИТОГО:	10 697,19	3 744,02	224,64	0,00	13 061,27
	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.11.2	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. зона III 1.2%	126,97	44,44	2,67	0,00	155,03
		ИТОГО:	10 824,16	3 788,46	227,31	0,00	13 216,30
		Непредвиденные затраты 2%	211,62	74,07	4,44	0,00	258,38
		ИТОГО:	11 035,78	3 862,52	231,75	0,00	13 474,68
		ВСЕГО	11 035,78	3 862,52	231,75	0,00	13 474,68
		в том числе					
		ОТ					1,29
		ЭМ					461,94
		М					5 865,38
		НР					1 362,56
		СП					810,73
		оборудование					231,75
		прочие затраты					0,00

Форма № 19

Заказчик: АО "ЛенСПЕЦСМУ"
(наименование организации)

"Утверждён"

Сводный сметный расчёт сметной стоимостью 38468,45 тыс.руб.

ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС- 19

Малоэтажный жилой дом в г.Боровичи
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен ноябрь 2023г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	Расчет	Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитетурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки (площадь участка 0,1 га стоит 2911* коэффициент перехода в текущие цены для Боровичей 18,737)				54,54	54,54
2	СНиП 3.01.03-84 УПС-19	Затраты по разбивке основных осей здания и сооружения, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками (длина осей здания 131 м* коэффициент перехода в текущие цены для Боровичей 18,737)				31,37	31,37
3	Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 N 1176	Плата за землю при изъятии земельного участка для строительства, а так же выплата земельного налога в период строительства				2323,39	2323,39
4	расчёт	Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых соглосований по проектным решениям, а также с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей (0,05%)				5,29	5,29

5		Затраты, связанные с оплатой работ, выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, которыенаходятся на полном хозяйственном расчете (кроме организаций, находящихся на бюджетном проектировании), по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также затраты на проведение необходимых согласований проектных решений (0,1%)				10,58	10,58
6		Затраты на выполнение по требованию органов местного самоуправления контрольной съемки построенных инженерных сетей, а также затраты на выполнение археологических раскопок в пределах строительной площадки (0,1%)				10,58	10,58
7		Возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендотаров земельных участков убытков, которые причинены изъятием или временным занятием, ораничением прав собственников зумельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендоторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц (0,01%)				1,06	1,06
		Итого по Главе 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2436,81**	**2436,81**
Глава 2. Основные объекты строительства.							
8	ЛС-19	Жилой дом	10580,80	3744,02	222,20	0,00	14547,02
		Итого по Главе 2	10580,80	3744,02	222,20	0,00	**14547,02**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
9	расчет	Строительство мусоросборников, проходных, хозяйственный корпус (3%)	317,42	112,32	6,67	0,00	436,41
		Итого по Главе 3	317,42	112,32	6,67	0,00	**436,41**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10	расчет	Объекты энергетического хозяйства 2,5%	264,52	93,60	5,55	0,00	363,68
		Итого по Главе 4	264,52	93,60	5,55	0,00	**363,68**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
11	расчет	Объекты транспортного хозяйства и связи 5%	529,04	187,20	11,11	0,00	727,35
		Итого по Главе 5	**529,04**	**187,20**	**11,11**	**0,00**	**727,35**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
12	расчет	Объекты наружной сети 6%	634,85	224,64	13,33	0,00	872,82
		Итого по Главе 6	**634,85**	**224,64**	**13,33**	**0,00**	872,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение							
13	расчет	Благоустройство и озеленение 8%	846,46	299,52	17,78	0,00	1163,76
		Итого по Главе 7	**846,46**	**299,52**	**17,78**	**0,00**	**1163,76**
		Итого по главам 1 - 7	**13173,10**	**4661,30**	**276,64**	**2436,81**	**19675,02**
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
14	расчет	Временные здания и сооружения	116,39	40,74	2,44	0,00	142,11

		Итого по Главе 8	**116,39**	**40,74**	**2,44**	**0,00**	**142,11**
		Итого по главам 1 - 8	**13289,49**	**4702,04**	**279,08**	**2436,81**	**19817,13**
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
15	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.11.2	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. зона III 1.2%	126,97	44,44	2,67	0,00	155,03
16	Приложение N 4. Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет стоимости	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта (2,5%)				363,68	363,68
17	договор или расчет	Затраты связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах (0,1%)				14,55	14,55
18	Договор (расчет)	Затраты на командировочные расходы 6%				872,82	872,82
19	Договор	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую (1%)				145,47	145,47
20	ст. 742 ГК РФ и методики (п. 4 Приложения 2) (графы 7 и 8)	Затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков (2%)				290,94	290,94
21	Расчет	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных обьеков (2%)				359,83	359,83
		Итого по Главе 9	**126,97**	**44,44**	**2,67**	**2047,28**	**2202,31**
		Итого по главам 1 - 9	**13416,46**	**4746,48**	**281,75**	**4484,09**	**22928,77**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
22	Приказ Департ.стр-ва и ЖКХ	Выполнение функций заказчика - 1,4%х0,7=0,98%	0,00	0,00	0,00	131,48	131,48
23	Договор	Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения) (0,7%)	0,00	0,00	0,00	31,39	31,39
		Итого по Главе 10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,87**	**162,87**
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
24	Договор	Расходы на теоретическое и производственное обучение кадров (7%)	0,00	0,00	0,00	1018,29	1018,29
		Итого по Главе 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1018,29**	**1018,29**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
25	МДС 81-15.2000	Проектные работы (12%)				1745,64	1745,64
26	МДС 81-15.2000	Изыскательские работы (12%)				1745,64	1745,64
27	Письмо Минстроя N 41307-ИФ/09 от 15 октября 2020 г	Авторский надзор (0,2%)				45,86	45,86
28	МДС 81-15.2000	Экспертиза предпроектной и проектной документации (3%)				436,41	436,41
		Итого по Главе 12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3973,55**	**3973,55**
		Итого по разделам 1 - 12	**13416,46**	**4746,48**	**281,75**	**9638,81**	**28083,49**
		ИТОГО	**13416,46**	**4746,48**	**281,75**	**13612,36**	**32057,04**
		НДС 20%	2683,29	949,30	56,35	2722,47	6411,41
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**16099,75**	**5695,77**	**338,09**	**16334,83**	**38468,45**

Приложение №3

Основание:	Курсовой проект по организации строительного производства						
№ п/п по смете	Шифр номера нормативов и ресурсов	Наименование работ и затрат	Индекс к заработной плате	Ед.изм.	Количество трудозатрат	Стоимость единицы, руб	Стоимость общая, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
		Трудовые ресурсы					
2	ФЕР 01-01-014-02	Трудозатраты рабочих 2 разряда	37,76	чел.-ч	11,04	9,53	3 972,77
3	ФЕР 01-02-057-02	Трудозатраты рабочих 2 разряда	37,76	чел.-ч	32,34	9,53	11 637,64
4	ФЕР 08-01-002-01	Трудозатраты рабочих 2,5 разряда	37,76	чел.-ч	34,96	9,98	13 174,49
5	ФЕР 07-01-001-02	Трудозатраты рабочих 3,3 разряда	37,76	чел.-ч	14,6	10,83	5 970,54
6	ФЕР 07-01-001-03	Трудозатраты рабочих 3,5 разряда	37,76	чел.-ч	37,61	11,1	15 763,70
7	ФЕР 07-01-001-02	Трудозатраты рабочих 3,3 разряда	37,76	чел.-ч	23,81	10,83	9 736,88
8	ФЕР 07-01-001-03	Трудозатраты рабочих 3,5 разряда	37,76	чел.-ч	37,61	11,1	15 763,70
9	ФЕР 06-01-001-22	Трудозатраты рабочих 3,3 разряда	37,76	чел.-ч	16,95	10,83	6 931,55
10	ФЕР 11-01-002-01	Трудозатраты рабочих 3,1 разряда	37,76	чел.-ч	37,37	10,56	14 901,12
11	ФЕР 11-01-002-09	Трудозатраты рабочих 2,8 разряда	37,76	чел.-ч	40,11	10,25	15 524,17
12	ФЕР 11-01-004-01	Трудозатраты рабочих 5,1 разряда	37,76	чел.-ч	33,71	13,78	17 540,42
13	ФЕР 11-01-009-01	Трудозатраты рабочих 3,4 разряда	37,76	чел.-ч	20,72	10,97	8 582,79
14	ФЕР 11-01-011-01	Трудозатраты рабочих 2,2 разряда	37,76	чел.-ч	80,6	9,71	29 551,96
15	ФЕР 08-01-003-07	Трудозатраты рабочих 3,9 разряда	37,76	чел.-ч	73,35	11,64	32 239,26
16	ФЕР 08-01-003-03	Трудозатраты рабочих 3 разряда	37,76	чел.-ч	17,89	10,43	7 045,74
18	ФЕР 01-02-005-01	Трудозатраты рабочих 3 разряда	37,76	чел.-ч	0,6	10,43	236,30
19	ФЕР 08-02-015-07	Трудозатраты рабочих 3,2 разряда	37,76	чел.-ч	523,34	10,7	211 446,11
20	ФЕР 08-02-001-07	Трудозатраты рабочих 2,7 разряда	37,76	чел.-ч	152,6	10,16	58 543,71
21	ФЕР 07-05-007-10	Трудозатраты рабочих 3,2 разряда	37,76	чел.-ч	12,68	10,7	5 123,13
22	ФЕР 07-05-011-01	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	17,99	11,23	7 628,57
23	ФЕР 07-05-011-02	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	55,41	11,23	23 496,32
24	ФЕР 06-01-001-22	Трудозатраты рабочих 3,3 разряда	37,76	чел.-ч	22,3	10,83	9 119,38
25	ФЕР 08-04-001-01	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	22,27	11,23	9 443,48
26	ФЕР 10-01-002-01	Трудозатраты рабочих 2,7 разряда	37,76	чел.-ч	106,96	10,16	41 034,31
27	ФЕР 12-01-015-01	Трудозатраты рабочих 3,8 разряда	37,76	чел.-ч	26,27	11,5	11 407,48
28	ФЕР 12-01-013-03	Трудозатраты рабочих 3,9 разряда	37,76	чел.-ч	68,31	11,64	30 024,05
29	ФЕР 12-01-023-01	Трудозатраты рабочих 3,1 разряда	37,76	чел.-ч	194,19	10,56	77 432,41
30	ФЕР 10-01-052-02	Трудозатраты рабочих 4 разряда	37,76	чел.-ч	22,6	11,77	10 044,24
31	ФЕР 08-05-002-01	Трудозатраты рабочих 2,5 разряда	37,76	чел.-ч	57,03	9,98	21 491,46
32	ФЕР10-01-052-04	Трудозатраты рабочих 3,5 разряда	37,76	чел.-ч	153,33	11,1	64 266,12
33	ФЕР 10-01-034-06	Трудозатраты рабочих 3,2 разряда	37,76	чел.-ч	24,77	10,7	10 007,87
34	ФЕР 10-01-039-01	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	22,94	11,23	9 727,59
35	ФЕР 11-01-005-01	Трудозатраты рабочих 4,4 разряда	37,76	чел.-ч	47,49	12,49	22 397,35
36	ФЕР 11-01-009-01	Трудозатраты рабочих 3,4 разряда	37,76	чел.-ч	37,46	10,97	15 516,95
37	ФЕР 11-01-11-01	Трудозатраты рабочих 2,2 разряда	37,76	чел.-ч	84,16	9,71	30 857,23
38	ФЕР 11-01-11-08	Трудозатраты рабочих 2,2 разряда	37,76	чел.-ч	80,24	9,71	29 419,96
39	ФЕР 15-02-015-09	Трудозатраты рабочих 4,2 разряда	37,76	чел.-ч	222,6	12,12	101 873,16
40	ФЕР 15-02-015-10	Трудозатраты рабочих 4,2 разряда	37,76	чел.-ч	159,85	12,12	73 155,54
41	ФЕР 15-02-016-03	Трудозатраты рабочих 3,8 разряда	37,76	чел.-ч	6,44	11,5	2 796,51
42	ФЕР 15-04-026-08	Трудозатраты рабочих 4 разряда	37,76	чел.-ч	110,35	11,77	49 043,42
43	ФЕР 15-04-026-09	Трудозатраты рабочих 4 разряда	37,76	чел.-ч	86,23	11,77	38 323,65
44	ФЕР 15-01-020-01	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	15,99	11,23	6 780,48
45	ФЕР 11-01-031-04	Трудозатраты рабочих 3 разряда	37,76	чел.-ч	27,83	10,43	10 960,48
46	ФЕР 11-01-034-03	Трудозатраты рабочих 3,8 разряда	37,76	чел.-ч	148,63	11,5	64 541,09
47	ФЕР 11-01-040-03	Трудозатраты рабочих 3,6 разряда	37,76	чел.-ч	20,45	11,23	8 671,72
48	ФЕР 15-01-080-04	Трудозатраты рабочих 3,4 разряда	37,76	чел.-ч	444,07	10,97	183 945,87
		ИТОГО по зарплате рабочих			**3488,1**		**1 447 092,66**
		Затраты труда машинистов					
1	ФЕР 01-01-030-02	Трудозатраты машинистов 5 разряда	37,76	чел.-ч	1,27	13,56	650,27
2	ФЕР 01-01-014-02	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	32,03	15,8	19 109,35
4	ФЕР 08-01-002-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	4,41	15,8	2 631,04
5	ФЕР 07-01-001-02	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	5	15,8	2 983,04
6	ФЕР 07-01-001-03	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	12,27	15,8	7 320,38
7	ФЕР 07-01-001-02	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	8,13	15,8	4 850,42

8	ФЕР 07-01-001-03	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	12,27	15,8	7 320,38
9	ФЕР 06-01-001-22	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	1,09	15,8	650,30
10	ФЕР 11-01-002-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	3,29	15,8	1 962,84
12	ФЕР 11-01-004-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,28	15,8	167,05
13	ФЕР 11-01-009-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,13	15,8	77,56
14	ФЕР 11-01-011-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	2,59	15,8	1 545,21
17	ФЕР 01-01-034-02	Трудозатраты машинистов 4 разряда	37,76	чел.-ч	0,79	11,77	351,10
18	ФЕР 01-02-005-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,15	15,8	89,49
19	ФЕР 08-02-015-07	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	27,89	15,8	16 639,40
20	ФЕР 08-02-001-07	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	11,72	15,8	6 992,25
21	ФЕР 07-05-007-10	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	6,54	15,8	3 901,82
22	ФЕР 07-05-011-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	2,09	15,8	1 246,91
23	ФЕР 07-05-011-02	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	8,03	15,8	4 790,76
24	ФЕР 06-01-001-22	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	1,44	15,8	859,12
25	ФЕР 08-04-001-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,49	15,8	292,34
26	ФЕР 10-01-002-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,67	15,8	399,73
27	ФЕР 12-01-015-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,27	15,8	161,08
28	ФЕР 12-01-013-03	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,83	15,8	495,18
29	ФЕР 12-01-023-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	3,98	15,8	2 374,50
31	ФЕР 08-05-002-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	1,02	15,8	608,54
33	ФЕР 10-01-034-06	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,11	15,8	65,63
34	ФЕР 10-01-039-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	2,5	15,8	1 491,52
35	ФЕР 11-01-005-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	1,52	15,8	906,84
36	ФЕР 11-01-009-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,24	15,8	143,19
37	ФЕР 11-01-11-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	2,71	15,8	1 616,81
38	ФЕР 11-01-11-08	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,28	15,8	167,05
39	ФЕР 15-02-015-09	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	9,79	15,8	5 840,79
40	ФЕР 15-02-015-10	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	6,7	15,8	3 997,27
41	ФЕР 15-02-016-03	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,47	15,8	280,41
42	ФЕР 15-04-026-08	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,02	15,8	11,93
43	ФЕР 15-04-026-09	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,01	15,8	5,97
44	ФЕР 15-01-020-01	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,06	15,8	35,80
45	ФЕР 11-01-031-04	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,37	15,8	220,74
46	ФЕР 11-01-034-03	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	0,55	15,8	328,13
48	ФЕР 15-01-080-04	Трудозатраты машинистов 6 разряда	37,76	чел.-ч	26,62	15,8	15 881,70
		ИТОГО по зарплате машинистов			**200,6**		**119 463,86**
		ИТОГО ФОТ			**3688,7**		**1 566 556,52**